

공급원 승인 신청서

(POWER COLOR HARDENER)



주식회사 파워텍

<http://www.pw5562.co.kr>

목 차

1. 사업자등록증(원본대조필) ----- 사본1부
2. 공장등록증(원본대조필) ----- 사본1부
3. 납세완납증명원-국세,지방세(원본대조필) ----- 사본1부
4. 시험성적서(원본대조필) ----- 사본1부
5. 납품실적증명원(원본대조필) ----- 사본1부
6. 카다로그 ----- 1부



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 137-81-42150

법인명(단체명) : 주식회사 파워텍

대표자 : 유영석

개업연월일 : 2002년 01월 12일 법인등록번호 : 124411-0051524

사업장소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

본점소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

사업의종류 : **업태** 제조 **종목** 비내화모르타르, 시멘트혼화제
제조
제조
건설
도, 소매 무수축시멘트
토목건축자재
미장방수공사
건설화학제품

발급사유 :


사업자단위과세적용사업자여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 :

원본대조필

2023년 07월 10일

김포세무서장



공장등록(증명)(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 v표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	증서
회사명 (주)파워텍		전화번호 031-981-5562	
신청인 대표자 성명 유영석		생년월일(법인등록번호) 124411-0051524	
대표자 주소(법인 소재지) 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186			
등록 내용	공장 소재지 도로명 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186 지번 : 경기도 김포시 대곶면 약암리 148번지		지목 공장용지
			보유구분 자가 [V] 임대 []
	공장 등록일 2018-08-28	사업 시작일	종업원 수 남 : 8 여 : 0
	공장의 업종(분류번호) 비내화 모르타르 제조업 (23321)		
	공장 부지 면적 1,116 m ²	제도시설 면적 205.5 m ²	부대시설 면적 205.5 m ²

등록 조건

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

공장관리번호 : 415702018419059

[등록변경] 2023-07-17

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2023년 07월 21일

신청인

유영석

(서명 또는 인)

한국산업단지공단 이사장

귀하

첨부서류	없음	수수료	원
처리절차			
신청서 작성 신청인	→ 접수 처리기관	→ 등록 여부 확인 처리기관	→ 결재 처리기관
		→ 공장등록 증명서발급 처리기관	→ 통보 처리기관

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제16조제1항, 제2항, 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2023년 07월 21일

한국산업단지공단 이사장

유영석 / 07월21일 12:10

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

원본대조필



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2023-066492

접 수 일 자 : 2023년 05월 08일

대 표 자 : 유귀문

시험완료일자 : 2023년 06월 28일

업 체 명 : (주)파워텍

주 소 : 경기 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

시 료 명 : 칼라 하도너(Power Color Hardener)

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
압축강도	N/mm ²	-	61.0	품질보증검사항준(QF-4716-02)
접착강도	N/mm ²	-	1.68	품질보증검사항준(QF-4716-02)
마모감량(H-22, 1 000 g, 500 회)	mg	-	2 087	품질보증검사항준(QF-4716-02)

* 배합비(질량비)

분말 : 물 = 100 : 13

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Bae Sang Jin

작성자 : 배상진

Tel : 032-570-9659

Lee Seong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2023년 06월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

원본대조필

POWER 칼라하드너 납품실적증명원

주식회사 파 위 텍

년.월	품 명	규 격	수 량	시 공 사	현 장 명
	칼라하드너	녹색	8,750 kg	우건토건	금촌현장
	칼라하드너	적색	20,500 kg	신안종합건설	김포북변리APT현장
	칼라하드너	녹색	11,250 kg	삼천리주택	양평동APT현장
	칼라하드너	녹색	28,750 kg	주)효성	안양호계동APT현장
	칼라하드너	적색	8,000 kg	부영건설	문막APT현장
	칼라하드너	녹색	16,250 kg	우진건설	신갈현장
	칼라하드너	녹색	,15,000 kg	아하건설	김포풍무동APT현장
	칼라하드너	적색	17,500 kg	동문건설	봉일천APT현장
	칼라하드너	녹색	3,750 kg	무신건설	아산동양제지현장
	칼라하드너	녹색	17,500 kg	청보건설	부천상동지구APT현장
	칼라하드너	녹색	5,600 kg	월드건설	김포풍무지구APT현장
	칼라하드너	녹색	8,750 kg	한신공영	의정부주공APT현장
	칼라하드너	회색	9,000 kg	중앙건설	분당APT현장
	칼라하드너	적색	5,000 kg	함흥건설	광주광역시APT현장
	칼라하드너	녹색	11,500 kg	해태건설	군포지구현장
	칼라하드너	녹색	12,750 kg	부영건설	강릉지구APT현장
	칼라하드너	녹색	3,250 kg	경두건설	의정부신도시APT현장
	칼라하드너	녹색	10,000 kg	남양건설	광주광역시APT현장
	칼라하드너	녹색	15,250 kg	부영건설	청주APT현장
	칼라하드너	녹색	13,750 kg	부영건설	구미APT현장
	칼라하드너	녹색	5,000 kg	해성산업개발	신월동APT현장
	칼라하드너	녹색	4,000 kg	신일건설	용인구성지구APT현장

~ 1 ~

원본대조필



칼라하드너	녹색	13,675Kg	삼호건설	인천화수지구주공현장
칼라하드너	적색	44,500Kg	주) 서한	취경동주공APT현장
칼라하드너	녹색	22,750Kg	삼익주택건설	광명주공APT현장
칼라하드너	적색	21,500Kg	삼익주택건설	광명주공APT현장
칼라하드너	녹색	17,000Kg	동문건설	용인수지구APT현장
칼라하드너	회색	1,000Kg	예일종합개발	행신지구현장
칼라하드너	녹색	900Kg	예진산업개발	강화현장
칼라하드너	녹색	15,500Kg	쌍용건설	성남운동장현장
칼라하드너	녹색	4,400Kg	양평건설	성남현장
칼라하드너	녹색	3,600Kg	금복건설	서해안고속도휴게소현장
칼라하드너	적색	10,000Kg	대아건설	공주APT현장
칼라하드너	적색	25,000Kg	한라건설	일산주상복합APT현장
칼라하드너	적색	6,250Kg	신성건설	상동지구APT현장
칼라하드너	녹색	1,750Kg	성호건설	강남현장
칼라하드너	녹색	5,750Kg	우토건설	평택항현장
칼라하드너	적색	7,000Kg	후림건설	신갈지구현장
칼라하드너	녹색	5,000Kg	포스트건설	인천만수동현장
칼라하드너	녹색	18,750Kg	부영건설	구미APT현장
칼라하드너	황토색	500Kg	동일건축	부산진구범천동현장
칼라하드너	황토색	1,250Kg	두산건설	강남현장
칼라하드너	녹색	9,500Kg	대주건설	평내APT현장
칼라하드너	녹색	6,250Kg	마스타건설	파주주공APT현장
칼라하드너	적색	12,500Kg	마스타건설	파주주공APT현장
칼라하드너	녹색	2,000Kg	한국도시개발	성내동현장
칼라하드너	적색	12,300Kg	한신공영	파주주공APT현장




	칼라하드너	녹색	1,500Kg	백상건설	반월공단현장
	칼라하드너	갈색	900Kg	삼성중공업	쌍문동오피스텔현장
	칼라하드너	회색	1,125Kg	동양고속건설	의정부현장
	칼라하드너	회색	2,000Kg	신세계건설	명동현장
	칼라하드너	황토색	2,000Kg	풍림건설	송도신도시APT현장
	칼라하드너	황토색	3,000Kg	르메이에르건설	장안동APT현장
	칼라하드너	적색	3,750Kg	한광건설	군포지구빌라현장
	칼라하드너	녹색	4,250Kg	신상종합건설	삼산지구현장
	칼라하드너	녹색	4,000Kg	올력건설	동두천상가현장
	칼라하드너	녹색	5,500Kg	케이제이건설	인천상가현장
	칼라하드너	녹색	750Kg	신우건설	인천주안상가현장
	칼라하드너	녹색	11,000Kg	상록건설	부천현장
	칼라하드너	녹색	2,250Kg	태경진흥건설	원당지구상가현장
	칼라하드너	녹색	2,800Kg	이양건설	남양주택지상가현장
	칼라하드너	녹색	17,500Kg	우창이엔지	반월공단현장
	칼라하드너	녹색	22,100Kg	한신공영	죽전택지주공현장
	칼라하드너	적색	2,000Kg	한광건설	의왕지구빌라현장
	칼라하드너	녹색	6,250Kg	프랜드건설	서평택현장
	칼라하드너	녹색	11,250Kg	코스카건설	대구건영APT현장
	칼라하드너	녹색	1,250kg	상아토건	신월동APT현장
	칼라하드너	적색	500Kg	세창건설	망우동APT현장
	칼라하드너	녹색	3,000kg	부건건설	안면도현장
	칼라하드너	녹색	2,500kg	우국종합건설	서대문APT현장
	칼라하드너	녹색	10,000kg	서광건설산업	논현택지4공구
	칼라하드너	녹색	20,000kg	서광건설산업	논현택지5공구



	칼라하드너	적색	3,000Kg	보은건설	금촌현장
	칼라하드너	녹색	3,000Kg	한일개발	신월복지회관현장
	칼라하드너	회색	25,000Kg	대광건설	판교신도시현장
	칼라하드너	회색	2,000Kg	메트로씨엔씨	안산현장
	칼라하드너	회색	45,000Kg	한일건설	부천노외주차장현장
	칼라하드너	회색	3,250Kg	푸른솔종합건설	포천현장
	칼라하드너	녹색	2,500Kg	설화건설	방배현장
	칼라하드너	적색	800Kg	대지주택건설	벽제현장
	칼라하드너	적색	3,000Kg	우인종합건설	송도현장
	칼라하드너	녹색	450Kg	림버스건설	발안현장
	칼라하드너	회색	14,000Kg	IC코퍼레이션	진부주공아파트현장
	칼라하드너	적색	46,000Kg	울트라건설	세교지구주공아파트현장
	칼라하드너	회색	25,000Kg	오림건설	김포한강신도시주공현장
	칼라하드너	회색	4,500Kg	신안건설	보령주공아파트현장
	칼라하드너	녹색	7,500Kg	요진산업	오산세교주공아파트현장
	칼라하드너	적색	25,000kg	이수건설	김포한강신도시주공현장
	칼라하드너	회색	14,000kg	범양건설	김포한강신도시주공현장
	칼라하드너	적색	15,000kg	요진산업	오산세교주공아파트현장
	칼라하드너	회색	23,500kg	범양건설	김포한강신도시 LH현장
	칼라하드너	적색	29,250KG	한신공영	김포한강신도시 LH현장
	칼라하드너	녹색	7,500KG	케이알산업	김포마송지구 LH 현장
	칼라하드너	적색	15,000KG	케이알산업	김포마송지구 LH 현장
	칼라하드너	녹색	50,000Kg	(주)효성	파주운정지구 LH 현장
	칼라하드너	적색	17,250Kg	계룡건설	문산선유리 LH 3지구현장
	칼라하드너	회색	27,500kg	유진기업	진주3지구3블럭LH현장





POWER 칼라하드너

개 요

칼라하드너는 내마모성이 뛰어나므로 패이거나 분진등이 발생하지 않고 다양한 색상으로 단조로운 공간을 미려하게 꾸밀 수 있는 바닥마감재입니다.

특 성

내마모성 내충격성이 뛰어나므로 평활성 및 방진성이 우수합니다. (보통 MORTAR의 4~5배)
 질감이 좋은 미려한 색상이 유지됩니다.
 반영구적이므로 경제적이고 저렴합니다.
 공사기간이 단축됩니다.

용 도

생산공장 및 정비공장 바닥마감재
 창고 바닥마감재
 APT 주차장 및 상가주차장 활주로 바닥마감재
 기타 표면강도 및 방진을 요하는 바닥

색상별 종류

GREEN(녹색)
 BROWN(갈색)
 GRAY(회색)
 기타 주문색상



사용량

사용량은 1㎡당 3~5kg 사용을 원칙으로 합니다.

포 장

25kg / 포

시공방법

1. 콘크리트 혹은 몰탈을 타설하고 초결전에 하드너를 살포하여 수분을 흡수하면 나무 흠손으로 눌러 다짐하십시오.
2. 흠손미장 및 휘니셔로 마감 다짐 하십시오.
3. 타설면적이 20m x 20m이상일때에는 크랙방지를 위해서 목지를 치거나 컷팅을 하십시오.
4. 옥외시공시 24시간 이내에 비가 내릴 염려가 없으면 시공하십시오.
5. 급격한 건조시에는 일시적인 백화현상이 발생하여 48시간 정도 양생하면 없어지므로 염려 하실 필요가 없으며 수분증발이 급격히 되는 것을 방지하여 시공하시면 백화현상 발생을 막을 수 있습니다.
6. 마무리 작업 후 3일 후 표면에 물기가 마르지 않도록 물을 뿌려 양생에 주의하십시오.





For the best **Power Tec**



취급품목

무수축 시멘트(POWER GROUT)

교면 방수재 및 시공전문(침투식, 도막식)

기타 토목, 건축자재 건설화학제품

